

Số /TM-BV
V/v mời cung cấp báo giá

Phú Thọ, ngày tháng 01 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ đang có nhu cầu lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Sửa chữa hỏng hóc tháng 02/2026 tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ.

Đề nghị các nhà thầu có năng lực cung cấp báo giá để Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ xem xét lựa chọn, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Ông Bùi Quang Sơn, Trưởng phòng Hành chính quản trị, điện thoại: 0983.353.267;

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Thông qua đường bưu chính viễn thông hoặc gửi trực tiếp tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ. Ngoài bì thư ghi rõ gửi báo giá gói thầu “Sửa chữa hỏng hóc tháng 02/2026 tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ”.

- Địa chỉ tiếp nhận: Phòng Văn thư tầng 2, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ, đường Nguyễn Tất Thành, phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ.

- Điện thoại: 0210.655.9999 hoặc điện thoại di động 0983.353.267

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Trước 08 giờ 00' ngày 30 tháng 01 năm 2026 (trong giờ hành chính).

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày, kể từ ngày 30 tháng 01 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Tên gói thầu: Sửa chữa hỏng hóc tháng 02/2026 tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ.

2. Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

4. Khối lượng/số lượng yêu cầu báo giá theo danh mục đính kèm

5. Điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: không

- Thanh toán: Chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu trong vòng 90 ngày sau khi hai bên ký biên bản bàn giao nghiệm thu sản phẩm của hợp đồng và bàn giao đầy đủ hồ sơ đề nghị thanh toán theo quy định.

(Nhà thầu cung cấp báo giá theo mẫu gửi kèm thư mời này)

6. Yêu cầu khác

- Gửi kèm giấy tờ chứng minh đối với các hàng hóa, linh kiện nhập khẩu.
- Gửi kèm theo báo giá là 01 Giấy ĐKKD của nhà thầu (bản sao).

Đề nghị các nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm xem xét cung cấp báo giá để chủ đầu tư xem xét, lựa chọn./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng Marketing & truyền thông;
- Lưu VT, phòng HCQT;

GIÁM ĐỐC

Phạm Thái Hạ

[Tên nhà thầu]

Địa chỉ:.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phú Thọ, ngày ... tháng năm 2024

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ, chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho danh mục cụ thể như sau:

1. Báo giá cho danh mục liên quan

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Khối lượng/ số lượng	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)
1					
				
	Tổng cộng trước thuế				
	Thuế VAT				
	Tổng sau thuế				
	Bảng chữ:.....				

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh năng lực nhà thầu, bảng dự toán chi tiết)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 30 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các danh mục nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

DANH MỤC YÊU CẦU BÁO GIÁ
SỬA CHỮA HỒNG HỌC THÁNG 02/2026 TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI
TỈNH PHÚ THỌ

(Kèm theo thư mời số /TM-BV, ngày tháng 01 năm 2026)

STT	Tên công tác	Đơn vị	Khối lượng
1	Sửa chữa, lắp đặt tấm trần phòng can thiệp khoa nội nhi tổng hợp: Tháo dỡ, gia cố nắn lại khung xương lắp lại toàn bộ tấm trần kích thước 70cm x 45cm, vệ sinh hoàn trả hiện trạng ban đầu	lần	1
1.2	Cạo bỏ phần lớp sơn cũ, tạo độ nhám, vệ sinh làm sạch bề mặt bức tường: 2,5mx1,5m=3,75m ²	m ²	3,75
1.3	Bả ma tít, sơn hoàn thiện bức tường sơn 2 nước kích thước: 2,5mx1,5m=3,75m ²	m ²	3,75
2	Tháo, lắp chuyển đổi vị trí quạt trần phòng bệnh 528 Khoa nhi tổng hợp Tháo dỡ 2 bộ quạt trần ra khỏi vị trí, lắp đặt vào vị trí mới	lần	2
2.1	Gia công, lắp đặt giá treo quạt bằng sắt V5 kích thước 50cm x30cm	bộ	2
2.2	Lắp đặt hộp số quạt trần vinawind - Việt Nam	bộ	1
3	Sửa chữa, gia cố hàn lại các vết nứt gãy ở chân ghế và mặt ghế, đánh bóng vệ sinh 5 chiếc ghế inox khoa ngoại nhi tổng hợp	cái	5
4	Sửa chữa, gia cố hàn lại các phần chân ghế gãy, nứt mối hàn, dùng inox 13x26 để tăng cứng phần chân ghế, đánh bóng vệ sinh 6 chiếc ghế băng dài tầng 1	cái	6
5	Thay thế van khoá nguồn nước khoa sản 3: Tháo dỡ bộ ghế xông hơi, vệ sinh làm sạch đường thoát chậu xông, thay mới van khoá nước	cái	1
5.1	Lắp đặt van cấp nguồn D15	chiếc	1
6	Tháo 4 bộ khoá cũ và lắp thay mới 4 bộ khoá tủ thuốc tầng 2 quầy thu ngân	bộ	4
7	Chống thấm hàng lang tầng 7: Đục lớp vữa bê tông bức tường kích thước D4,5m x C 0,65m, vệ sinh làm sạch chống thấm	lần	1
7.1	Dùng keo chống thấm hỗn hợp Polyurethane -Đức	lít	3
7.2	Vữa tự chảy cường lực bù co ngót 18kg -Sika - Việt Nam	bao	1
7.3	Trát, ốp lại bức tường bằng gạch (viện cấp), kích thước D4,5m x C 0,65m= 2,925m ²	m ²	2,925
7.4	Bả ma tít, sơn hoàn thiện bức tường sơn 2 nước kích thước: D4,5m x C 0,65m= 2,925m ²	m ²	2,925

8	Chống thấm khoa nhi hô hấp: Đục nền gạch xung quanh ổ ống kích thước 30cmx30cm tại phòng vệ sinh tầng 6 phòng 644, vệ sinh thay 2 thoát sàn (viện cấp), lát lại hoàn trả hiện trạng	lần	1
8.1	Dùng keo chống thấm hỗn hợp Polyurethane -Đức	lít	2
8.2	Vữa tự chảy cường lực bù co ngót 18kg -Sika - Việt Nam	bao	0,5
9	Chống thấm hầm đặt hệ thống máy bơm đài phun nước: Đục bê tông đục xung quanh ổ ống kích thước 40cmx40cm, vệ sinh làm sạch và vận chuyển chạc rác xử lý đúng nơi quy định	lần	1
9.1	Dùng keo chống thấm hỗn hợp Polyurethane -Đức	lít	2,5
9.2	Vữa tự chảy cường lực bù co ngót 18kg -Sika - Việt Nam	bao	1
10	Sửa chữa thay thế gạch nền phòng vệ sinh 510B và 508 khoa bệnh nhiệt đới: Đục nền gạch cũ kích thước 1mx1m, lát lại bằng gạch mới 30x30(viện cấp), vệ sinh vận chuyển chạc rác xử lý đúng nơi quy định	lần	1
11	Xử lý mùi hôi và thay thu sàn phòng 411 khoa ngoại nhi tổng hợp: Tháo bộ bồn cầu ra khỏi vị trí, đục loại bỏ bộ thu sàn cũ, lắp đặt 01 bộ thu sàn mới (viện cấp), lắp lại bồn cầu	lần	1
12	Xử lý mùi hôi và thay thu sàn phòng bệnh 514 khoa bệnh nhiệt đới: Tháo dỡ bộ bồn cầu ra khỏi vị trí, đục loại bỏ bộ thu sàn cũ, lắp đặt 02 bộ thu sàn mới (viện cấp),	lần	1
13	Xử lý mùi hôi và thay thu sàn phòng bệnh 8 khoa sản 2: Tháo dỡ bộ bồn cầu ra khỏi vị trí, đục loại bỏ bộ thu sàn cũ, lắp đặt 01 bộ thu sàn mới	lần	1
14	Sửa chữa, gia cố mặt ghế, đánh bóng vệ sinh 3 chiếc ghế gỗ tầng 6 khoa mắt - tai mũi họng - răng hàm mặt	cái	3
15	Sửa cánh cửa đi tầng 2 trung tâm hỗ trợ sinh sản và nam học: Tháo 3 bộ cánh cửa, bảo khuôn bao cửa, căn chỉnh lại bản lề, chốt khoá, vệ sinh lắp lại cửa.	bộ	3
16	Thay mới bộ lõi khoá roto -Đức tầng 1 bệnh viện sản nhi	bộ	1
17	Sửa chữa, tháo dỡ bộ cánh tủ cũ bị hỏng ra khỏi vị trí, đánh bóng vệ sinh lắp đặt mới bộ tay đẩy nâng hạ khoa sản 2	cái	1
18	Sửa chữa gia cố hàn lại ghế inox khoa sản 2	cái	6
19	Sửa chữa gia cố hàn lại ghế băng dài khoa sản 2	cái	1
20	Lắp đặt quạt trần vinawin - Việt Nam tầng 3 phòng bảo hiểm khoa hồi sức tích cực - chống độc	bộ	3
20.1	Gia công, lắp đặt giá treo quạt bằng sắt hộp 20x20mm	bộ	3
20.2	Dây điện 2x1,0 - Cadisun - Việt Nam	m	30

21	Gia công lắp đặt bộ giá để giày dép inox 304 khoa ngoại nhi tổng hợp: Gia công lắp đặt bộ giá để giày dép inox 304 dày 1,4 ly kích thước C0,5m x D0,8m x R0,3m (bao gồm: bánh xe:1 bộ, hộp inox 25x25x1,4mm = 6m (6,3kg), hộp inox 10x10x1,4mm = 8m (3kg),	kg	9,3
22	Gia công lắp đặt bộ giá để giày dép inox 304 khoa gây mê hồi sức: Gia công lắp đặt 2 bộ giá để giày dép inox 304 dày 1,2 ly kích thước C0,98m x D0,8m x R0,32m ((bao gồm: hộp inox 25x25x1,2mm = 24m (21,73kg), hộp inox 10x10x1,2 = 40m (13,39kg),	kg	35,12
23	Lắp đặt máy bơm tăng áp nước nóng công suất 0,55kW/P1 - Wilo PB400EA - Korea tầng 8 bệnh viện sản nhi	cái	1
24	Cung cấp lắp đặt mới cửa panel chuyên dụng phòng lab tầng 2 Trung tâm hỗ trợ sinh sản và nam học: kích thước: C2,08m x R0,79m (bao gồm: khoá cửa:1 bộ; bản lề cửa: 3 bộ, khuôn nhôm: 12m; thanh H:6m; thanh U40x30 :6m)	bộ	1
25	Xử lý mùi hôi và thay thu sàn phòng bệnh 306 khoa sản 3: Tháo dỡ đục loại bỏ bộ thu sàn cũ, lắp đặt 02 bộ thu sàn mới (viện cấp),	lần	1
26	Xử lý mùi hôi và thay thu sàn phòng bệnh 516 khoa nội nhi tổng hợp: Tháo dỡ đục loại bỏ bộ thu sàn cũ, lắp đặt 02 bộ thu sàn mới (viện cấp),	lần	1
27	Chống thấm tầng 3 phòng mổ 8 khoa gây mê hồi : Tháo dỡ vách ngăn phòng và cánh cửa thủy lực khoa sơ sinh. Đục hộp kỹ thuật chân tường kích thước 0,3mx1,5m , đục nền kích thước 0,3mx1,5m , vệ sinh lát lại hoàn trả hiện trạng	lần	1
27.1	Dùng keo chống thấm hỗn hợp Polyurethane -Đức	lít	3
27.2	Vữa tự chảy cường lực bù co ngót 18kg -Sika - Việt Nam	bao	1
28	Sửa chữa bảo dưỡng sơn mới tay rằng mái che các cửa sảnh tầng 1 bệnh viện sản nhi: Dùng máy đánh gi trả lại toàn bộ bề mặt của 4 thanh giăng mái hiên, vệ sinh và sơn mới lớp sơn chống gi	Mái	2
28.1	Sửa chữa, vệ sinh bắn lại tấm alu kích thước 1,5mx0,4m	lần	1
Sơn lại lan can các tầng khu vực giếng trời			
29	Cạo bỏ phần lớp sơn cũ, tạo độ nhám, vệ sinh làm sạch bề các mặt bức tường và khu vực hành lang giếng trời: Kích thước: $((1,53+0,25) \times (40+22,2)) \times 5 + 0,82 \times ((40+22,2) \times 5) + (17,4 \times 3,68) + (1 \times 14,8) + (16,6+22,4+22,4+16,5) \times 0,75 + (0,7 \times 12,5) + (0,88 \times 44,6) + (9,3+17+44,5) \times 0,75 + (2,93 \times 1,4) + (3 \times 2,6) = 1.058,86m^2$	m2	1.058,86
29.1	Bả ma tít, sơn hoàn thiện bức tường sơn 2 nước sơn mịn hành lang ngoài trời bằng sơn Dulux kích thước: $((1,53+0,25) \times (40+22,2)) \times 5 + (17,4 \times 3,68) + (1 \times 14,8) + (16,6+22,4+22,4+16,5) \times 0,75 + (0,7 \times 12,5) + (0,88 \times 44,6) + (9,3+17+44,5) \times 0,75 + (2,93 \times 1,4) + (3 \times 2,6) = 803,84m^2$	m2	803,84
29.2	Bả ma tít, sơn hoàn thiện bức tường sơn 2 nước sơn thất hàng lang bên trong bằng sơn Dulux kích thước: (Dài 62,2m x cao 0,82m) x 5 tầng =255,02m2	m2	255,02

30	Cạo bỏ phần lớp sơn cũ, tạo độ nhám, vệ sinh làm sạch bề mặt bức tường tầng 4 hành lang khoa ngoại nhi tổng hợp: $(2,6 \times 2,8 + 2,6 \times 2,96) + ((2,5 + 3,9 + 0,2 + 0,56 + 5,34 + 2,64 + 3,4 + 3,93 + 1,76 + 4,2 + 5 + 5 + 2,3 + 1,6 + 1,4 + 3,4 + 6,55 + 3,4 + 1,63 + 1,77 + 3,4 + 1,9 + 1,76 + 3,4 + 4,2 + 2,6 + 3,4) \times 0,71 + (2,7 \times 2,6 + 2,8 \times 2,6) = 86,88m^2$	m2	86,88
30.1	Bả ma tít, sơn hoàn thiện bức tường sơn 2 nước bằng sơn Dulux kích thước (bằng diện tích cạo bỏ lớp sơn cũ 86,88m ²)	m2	86,88
31	Cạo bỏ phần lớp sơn cũ, tạo độ nhám, vệ sinh làm sạch bề mặt bức tường tầng 2 khoa hỗ trợ sinh sản và nam học: $(2,9 \times 2) \times (2,97 \times 2) + (5,4 + 0,87 + 1,34) \times 2,56 + (4,05 + 4,05 + 2,16 + 1) \times 2,6 + (4,05 \times 2,16) = 91,96m^2$	m2	91,96
31.1	Bả ma tít, sơn hoàn thiện bức tường sơn 2 nước bằng sơn Dulux (bằng diện tích cạo bỏ lớp sơn cũ 91,96m ²)	m2	91,96
32	Cạo bỏ phần lớp sơn cũ, tạo độ nhám, vệ sinh làm sạch bề mặt bức tường tầng 5 phòng bác sỹ khoa bệnh nhiệt đới: $((2,43 \times (6,6 + 6,6 + 2,8)) + (2,5 + 3,9 + 0,2 + 5,34 + 2,64 + 3,4 + 3,93 + 1,76 + 4,2 + 5 + 5 + 2,3 + 1,6 + 1,4 + 3,4 + 6,55 + 3,4 + 1,63 + 1,77 + 3,4 + 1,9 + 1,76 + 3,4 + 4,2 + 2,6 + 3,4) \times 0,71 + (2,6 \times 2,8) + (2,6 \times 2,96) + (2,7 \times 2,6) + (2,8 \times 2,6) = 125,4m^2$	m2	125,40
32.1	Bả ma tít, sơn hoàn thiện bức tường sơn 2 nước bằng sơn Dulux (bằng diện tích cạo bỏ lớp sơn cũ 125,4m ²)	m2	125,40
33	Gia công lắp đặt vách panel phòng quản lý hen và đo chức năng hô hấp khoa nhi hô hấp: Tháo dỡ phòng kho bằng panel phòng tắm bé ra khỏi vị trí, gia công sửa chữa lắp đặt tận dụng lại cho viện làm kho để đồ vật tư tại khoa kích thước: C2,41xR3,07m	m2	7,40
33.1	Gia công lắp đặt cửa kho bằng tấm panel	Lần	1,00
34	Lắp đặt vách kính cường lực dày 12ly tầng 2 khu quầy thu ngân kích thước: (2,41x0,12)x2	m2	0,58
34.1	Gia công sửa chữa lắp đặt vách nhôm kính an toàn dày 6,38ly kích thước: 1,29x2,97m	m2	3,83
34.2	Dán đề can kích thước: (2,41x0,64)x2	m2	3,08
35	Lắp đặt vách cửa bằng tấm compact chuyên dụng chống ẩm phòng vệ sinh nữ khoa xét nghiệm: Tháo dỡ tấm vách compact hỏng ra khỏi vị trí, vận chuyển xử lý đúng nơi quy định.	lần	1,00
35.1	Lắp đặt mới bộ vách, cửa bằng tấm compact chuyên dụng chống ẩm kích thước: (1,87x1m)+(0,6x1,81m) = 2,96m ²	m2	2,96
36	Lắp đặt vách ngăn và cửa vệ sinh bằng tấm compact chuyên dụng chống ẩm tầng 3 phòng vệ sinh nam, nữ khoa hồi sức tích cực chống độc kích thước: $((1,87 \times 0,945) + (0,6 \times 1,8)) \times 2 = 5,69m^2$	m2	5,69
37	Chống thấm phòng hồi sức sơ sinh 2 khoa sơ sinh: Tháo vách kính ra khỏi vị trí, đục nền gạch xung quanh hộp kỹ thuật kích thước D1,7m x R0,3m x S0,7m, phần chân tường tại phòng vệ sinh 540 và phòng 542 khoa nhi hô hấp, vệ sinh lát lại hoàn trả mặt bằng	lần	2
37.1	Dùng keo chống thấm hỗn hợp polyurethane -Đức	lít	5

37.2	Vữa tự chảy cường lực bù co ngót sika - Việt Nam	bao	2
38	Chống thấm tầng 5 phòng 540 và 542 khoa nhi hô hấp: Tháo vách kính ra khỏi vị trí, Đục nền gạch xung quanh hộp kỹ thuật kích thước D1,7m x R0,3m x S0,7m, phân chân tường tại phòng 638 và 640 khoa mắt tai mũi họng răng hàm mặt, vệ sinh lát lại hoàn trả mặt bằng	lần	2
38.1	Dùng keo chống thấm hỗn hợp polyurethane -Đức	lít	5
38.2	Vữa tự chảy cường lực bù co ngót sika - Việt Nam	bao	2
39	Chống thấm hành lang giếng trời tầng 2,3,4,5,6 Bệnh viện sản nhi: Đục bê tông xung quanh các chân bức tường dọc theo hành lang giếng trời kích thước: Dài (6,26+5,76+7,34+1,5+2,45+8,0+5,5+2,4+8,1+8,0+26,2) = 81,5m , rộng 0,15m x sâu 0,08m, vệ sinh lát lại hoàn trả hiện trạng	md	81,5
39.1	Dùng keo chống thấm hỗn hợp Polyurethane -Đức	lít	16
39.2	Vữa tự chảy cường lực bù co ngót 18kg -Sika - Việt Nam	bao	3
40	Chống thấm cổ ống tầng 3 khoa sản 2: Đục xung quanh hộp kỹ thuật tường kích thước 1,2m x 0,4m, đục nền gạch 60x60 kích thước: 1,2mx0,6m; vệ sinh lát lại hoàn trả mặt bằng	lần	1
40.1	Dùng keo chống thấm hỗn hợp polyurethane -Đức	lít	1,5
40.2	Vữa tự chảy cường lực bù co ngót sika - Việt Nam	bao	0,5
	Xây hố ga PCCC		
41	Đào đất thủ công	m3	3,548
	Hố ga 1:		
	$1,65*1,3*1 = 2,145$		
	Hố ga 2:		
	$1*1,9*1 = 1,9$		
	Hố ga 3:		
	$1,28*1,84*0,7 = 1,6486$		
41.1	Bê tông đáy hố ga dày 10cm, mác 200	m3	0,639
	$(1*1,9)*0,1 = 0,19$		
	$(1,28*1,84)*0,1 = 0,235$		
	$1,65*1,3*0,1 = 0,214$		
41.2	Xây hố ga gạch chỉ, tường 110 vữa xi măng mác 50	m3	0,559
	$(1,65+1,3)*1*0,11 = 2,145$		
	$(1+1,9)*1*0,11 = 0,319$		
	$(1,28+1,84)*0,7*0,11 = 0,2402$		
41.3	Trát thành trong hố ga vữa xi măng mác 75	m2	16,06
	$(1+1,9)*2*1 = 5,8$		
	$(1,28+1,84)*2*0,7 = 4,368$		
	$(1,65+1,3)*2*1 = 5,9$		
41.4	Tấm đan bê tông cốt thép đáy hố ga mác 200, dày 70mm	m2	6,39
	$(1*1,9)=1,9m2$		
	$(1,28*1,84)=2,35m2$		
	$1,65*1,3=2,14m2$		

41.5	Xúc, vận chuyên phế thải đất thừa đổ đi đúng nơi quy định	chuyên	1
42	Vệ sinh đài phun nước: $3,14 \times 16,4 \times 16,4 / 4 = 211,13$	m2	211,13
42.1	Vận chuyên phế thải, rong rêu đúng nơi quy định	chuyên	1